



Figura 8.6.5.1.2(a) Posicionamiento de Rociadores para Evitar Obstrucciones en la Descarga (Incidentes pulverizadores/estándar de colgantes (SSUS/SP, por sus siglas en inglés))

Distancia desde los rociadores al lateral de la obstrucción (A)	Distancia máxima permitida del deflector por encima de la parte inferior de la obstrucción (altura B)
Menor que 1'	0
1' hasta menos que 16"	2 1/2
16" hasta menos que 2'	3
2' hasta menos que 2 1/2'	3 1/2
2 1/2' hasta menos que 3'	3 3/4
3' hasta menos que 3 1/2'	3 3/4
3 1/2' hasta menos que 4'	3 3/4
4' hasta menos que 4 1/2'	3 3/4
4 1/2' hasta menos que 5'	3 3/4
5' hasta menos que 5 1/2'	3 3/4
5 1/2' hasta menos que 6'	3 3/4
6' hasta menos que 6 1/2'	3 3/4
6 1/2' hasta menos que 7'	3 3/4
7' hasta menos que 7 1/2'	3 3/4

Nota: Para SSUS, $A = 25.4$ mm; para SP, $A = 0.254$ m. Nota: Para A y B, inferir a la Figura 8.6.5.1.2(b).

Tabla 8.8.5.1.2 Posicionamiento de Rociadores para Evitar Obstrucciones a la Descarga (Rociadores Pulverizadores de cobertura extendida, Montantes y colgantes)

Distancia desde los rociadores hasta el lado de la obstrucción (ft)	Distancia máxima permitida del deflector por encima de la parte inferior de la obstrucción (pulg. (R))
Menor que 1'	0
1' hasta menos de 15"	0
15" hasta menos de 2'	1
2' hasta menos de 25"	1
25" hasta menos de 3'	1
3' hasta menos de 35"	3
35" hasta menos de 4'	3
4' hasta menos de 45"	5
45" hasta menos de 5'	5
5' hasta menos de 55"	7
55" hasta menos de 6'	7
6' hasta menos de 65"	9
65" hasta menos de 7'	11
7' hasta menos de 75"	14
75" hasta menos de 8'	14
8' hasta menos de 85"	15
85" hasta menos de 9'	17
9' hasta menos de 95"	21
95" hasta menos de 10'	21

Para unidades 51 y 54, $\text{pie} = 25.4 \text{ mm}$; $\text{pulg.} = 0.254 \text{ m}$.

Nota. Para A y B, referirse a la Figura 8.8.5.1.2(a).

[illegible]

PROPIETARIO	
DESARROLLADORA VISTA NEVADO S.A.C	
PROYECTO	
CASAPARQ, AREQUIPA TORRE F - ETAPA IV	
ESPECIALIDAD	
SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO	
SUPERVISOR DE OBRA	
EDUARDO VILLANUEVA PRINCIPE	
PLANO	
DETALLES DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS	
DEBIBUO	LAUBRA
E.J.V.P	ACI 10
APROBADO	
M.R.C.I	
FECHA	
06/07/2026	
ESCALA	REVISION Nº
S/E	001